SIRIUS 500-15

Tipo	500-15
Variación tensión de entrada	±15 %
Potencia nominal	500 kVA
Rango tensión de entrada	340-460 V
Corriente de entrada máxima	849 A
Tensión de salida	400 V
Corriente de salida nominal	722 A
Rendimiento	>98 %
Velocidad de regolacion	20 ms/V
Dimensiones LxPxH	1200x800x2000mm
Peso	1300 kg

Características estándar

Estabilización de la tensión	Control independiente por fases
Tensión de salida seleccionable	400-440-460-480V / 208V-220V
Frecuencia	50Hz ±5% o 60Hz ±5%
Precisión de la tension de salida	±0,5%
Variación de carga admisible	Hasta el 100%
Desequilibrio de carga admisible 100	100 %
Enfriamiento	Ventilación natural (por encima de los 35°C asistida con ventilador)
Temperatura ambiente	-25/+45°C
Temperatura de almacenamiento	-25/+60°C
Máxima humedad relativa	<95% (sin condensación)
Sobrecarga admisible	200% 2min.
Distorsión armónica	No introducida
Color	RAL 7035
Grado de protección	IP 21
Instrumentos	Pantalla táctil de 10"(multi lengua) con control remoto a través de VNC
Instalación	Interior
Sistema de comunicación	Ethernet / USB / MODBUS
Protección contra la sobretensión	Supresores de picos clase I en la entrada Supresores de picos clase II en la salida Sistema de retorno de la tensión optimal trámite supercondensadores en caso de black-out (apagón)

Accesorios estándar opcionales

Dispositivos de interrupción ABB / SCHNEIDER - INPUT	DI ABB / SCHNEIDER 1000 - INPUT
Dispositivos de interrupción ABB / SCHNEIDER - OUTPUT	DI ABB / SCHNEIDER 800 - OUTPUT
Protección de la carga contra la sobretensión y la subtensión ABB / SCHNEIDER	PS ABB / SCHNEIDER 800
Interruptor automático y conmutador ABB	IA-CA ABB 1000
Transformador de aislamiento trifásico DZN0 en la entrada	DZN0 910A
Sistema automático integrado de corrección del factor de potencia de 400kVA a 800kVA	PFC 400-800 500
Kit protección total ABB / SCHNEIDER	kit ABB / SCHNEIDER 1000

R 28 | 1 | 2023

Filtros EMI/RFI	FL 800
ORTEA CLOUD KIT BÁSICO	8XZ1001 KIT
OMR-T	OMR-T3